

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 45/2022 Fornecedor: 2057 Licitação: 39/2022 - PE - A.A.VERONA & CIA LTDA Data da Homologação: 17/05/2022									
1	01-17-00140	Reservatório para agua potável tipo cilíndrico 32.000 litros	VERONA	UN	2,000	0,0000	54.900,0000	109.800,00	Venceu
		Reservatório para agua potável tipo cilíndrico vertical capacidade 32.000 litros.							
		"MEDIDAS APROXIMADAS: Diâmetro da Coluna: 2,22 metros; Altura Total: 8,4 metros "ESPECIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO: Normas = NBR 7821 (ABNT)/API 650. Pressão do Projeto = ATM. Temperatura do Projeto = AMB. Densidade do líquido = 1,0 Velocidade do Vento = Conforme ABNT NBR 6123.							
		"MATERIAIS: Aço carbono ASTM A-36, distribuídos de forma a garantir a integridade estrutural do reservatório. Estrutura: Chapas de aço carbono (ASTM A-36) de alta resistência à corrosão e de qualidade estrutural, conforme certificado da usina. Espessura das chapas do reservatório, fundo reto 5/16"=8.00mm com reforço na parte inferior, teto chapa 1/8", costado 2 anéis chapa ¼", restante com chapa 3/16=4.75mm, calculadas conforme as normas de referencias, dimensionadas de forma a garantir integridade estrutural do reservatório e quando submetidos aos esforços de carregamento.							
		"ACESSÓRIOS: Bocal de visita no teto. Escada interna, e externa tipo marinho com proteção de guarda corpo e trava-queda. Bocais de entrada de 100 mm flangeados com conexões. Suportes com presilhas para fixação do encanamento da rede. Grade de proteção.							
		A montagem será à base de soldagem interna e externa, com arqueamento das chapas de acordo com o diâmetro do reservatório, com reforço em toda lateral e na parte externa na união da coluna (parede vertical) com a base (fundo), com escadas interna e externa, com todas as saídas em luvas soldáveis, nas medidas e bitolas indicadas pelo cliente, tampa na parte							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		Entrada marcada pelo cliente, tampa na parte superior (teto) para acesso a parte interna com fechamento com cadeado, escada interna, escada externa com grade de proteção do tipo guarda corpo e plataforma de descanso em chapas expandidas. Guarda corpo no teto. Na parte inferior a 0,40 cm do fundo bocal de visita flangeado 0,60cm para inspeção e limpeza, internamente cano de PVC fixado do fundo ao teto para abastecimento, na medida indicada pelo cliente. O acabamento será feito da seguinte forma: - Na parte interna será feita preparação de superfície, para proteção quanto à ferrugem ou corrosão, sendo utilizado o seguinte procedimento: limpeza das chapas à base de desoxidante, decapante + fosfatizante e revestido com epóxi próprio para água potável, com laudo técnico. - O acabamento externo será feito através de limpeza própria e pintado totalmente à base de esmalte sintético na cor branca. Identificação da autarquia, nos dizeres "SAAE Formiga-MG" em tamanho proporcional. A fabricação e montagem do reservatório serão dentro das normas, com equipamentos adequados. "SOLDA: Procedimentos de soldagem e soldadores qualificados de acordo com a NORMA ASME IX (acompanhado fr certificado de qualificação dos soldadores). Interna e externa, qualificadas na Norma AWS A 5.18, para processo semi-automático (solda Mig) e norma AWS A 5.1 para processo manual (solda Eletrodo), utilizando arames sólidos e cobreados. "TESTES E ENSAIOS: Teste Líquido penetrante nos cruzamentos críticos de soldas, medição de espessura seca de camada de tinta. "GARANTIA: Garantia contra defeitos de fabricação de pelo menos 36 (trinta e seis) meses e por defeitos de pintura de por 12 (doze) meses. "ESCOPO DE FORNECIMENTO Caberá ao FORNECEDOR: Todo o material para a perfeita construção mecânica do reservatório; Todo o ferramental e equipamentos para a construção do mesmo; Instalação e montagem do reservatório sobre a base de concreto; Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto, fabricação e montagem;							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		projeto, fabricação e montagem; Entrega e instalação do reservatório na cidade de Formiga-MG; Projeto estrutural; Sugestão de base; Todos os equipamentos e suplementos necessários para a instalação do reservatório na base; Fornecer projeto da base para aprovação do setor de engenharia desta autarquia;							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 45/2022 Fornecedor: 2057 Licitação: 39/2022 - PE - A.A.VERONA & CIA LTDA Data da Homologação: 17/05/2022									
2	01-17-00141	Reservatório para agua potável tipo cilíndrico 50.000 litros Reservatório para agua potável tipo cilíndrico vertical capacidade 50.000 litros. "MEDIDAS APROXIMADAS: Diâmetro da Coluna: 2,54 metros; Altura Total: 10,0 metros. "ESPECIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO: Normas = NBR 7821 (ABNT)/API 650. Pressão do Projeto = ATM. Temperatura do Projeto = AMB. Densidade do líquido = 1,0 Velocidade do Vento = Conforme ABNT NBR 6123. "MATERIAIS: Aço carbono ASTM A-36, distribuídos de forma a garantir a integridade estrutural do reservatório. Estrutura: Chapas de aço carbono (ASTM A-36) de alta resistência à corrosão e de qualidade estrutural, conforme certificado da usina. Espessura das chapas do reservatório, fundo reto 5/16"=8.00mm com reforço na parte inferior, teto chapa 1/8", costado 2 anéis chapa ¼", restante com chapa 3/16=4.75mm, calculadas conforme as normas de referencias, dimensionadas de forma a garantir integridade estrutural do reservatório e quando submetidos aos esforços de carregamento. "ACESSÓRIOS: Bocal de visita no teto. Escada interna, e externa tipo marinho com proteção de guarda corpo e trava-queda. Bocais de entrada de 100 mm flangeados com conexões. Suportes com presilhas para fixação do encanamento da rede. Grade de proteção. A montagem será à base de soldagem interna e externa, com arqueamento das chapas de acordo com o diâmetro do reservatório, com reforço em toda lateral e na parte externa na união da coluna (parede vertical) com a base (fundo), com escadas interna e externa, com todas as saídas em luvas soldáveis, nas medidas e bitolas indicadas pelo cliente, tampa na parte superior (teto) para acesso a parte interna com fechamento com cadeado, escada interna, escada externa com grade de proteção do tipo guarda corpo e	VERONA	UN	2,000	0,0000	75.000,0000	150.000,00	Venceu

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		Sistema com grade de proteção do tipo guarda corpo e plataforma de descanso em chapas expandidas. Guarda corpo no teto. Na parte inferior a 0,40 cm do fundo boca! de visita flangeado 0,60cm para inspeção e limpeza, internamente cano de PVC fixado do fundo ao teto para abastecimento, na medida indicada pelo cliente. O acabamento será feito da seguinte forma: - Na parte interna será feita preparação de superfície, para proteção quanto à ferrugem ou corrosão, sendo utilizado o seguinte procedimento: limpeza das chapas à base de desoxidante, decapante + fosfatizante e revestido com epóxi próprio para água potável, com laudo técnico. - O acabamento externo será feito através de limpeza própria e pintado totalmente à base de esmalte sintético na cor branca. Identificação da autarquia, nos dizeres "SAAE Formiga-MG" em tamanho proporcional. A fabricação e montagem do reservatório serão dentro das normas, com equipamentos adequados. "SOLDA: Procedimentos de soldagem e soldadores qualificados de acordo com a NORMA ASME IX (acompanhado fr certificado de qualificação dos soldadores). Interna e externa, qualificadas na Norma AWS A 5.18, para processo semi-automático (solda Mig) e norma AWS A 5.1 para processo manual (solda Eletrodo), utilizando arames sólidos e cobreados. "TESTES E ENSAIOS: Teste Líquido penetrante nos cruzamentos críticos de soldas, medição de espessura seca de camada de tinta. "GARANTIA: Garantia contra defeitos de fabricação de pelo menos 36 (trinta e seis) meses e por defeitos de pintura de por 12 (doze) meses. "ESCOPO DE FORNECIMENTO Caberá ao FORNECEDOR: Todo o material para a perfeita construção mecânica do reservatório; Todo o ferramental e equipamentos para a construção do mesmo; Instalação e montagem do reservatório sobre a base de concreto; Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto, fabricação e montagem; Entrega e instalação do reservatório na cidade de Formiga-MG; Projeto estrutural; Sugestão de base; Todos os equipamentos e suplementos necessários para a instalação do reservatório na base; Fornecer projeto da base para aprovação do setor de							

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		Fornecer projeto da base para aprovação do setor de engenharia desta autarquia;							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 45/2022 Licitação: 39/2022 - PE Data da Homologação: 17/05/2022 Fornecedor: 2057 - A.A.VERONA & CIA LTDA									
3	01-17-00142	Reservatório para agua potável tipo cilíndrico 100.000 litros	VERONA	UN	4,000	0,0000	123.500,0000	494.000,00	Venceu
		Reservatório para agua potável tipo cilíndrico vertical capacidade 100.000 litros.							
		"MEDIDAS APROXIMADAS: Diâmetro da Coluna: 3,2 metros; Altura Total: 12,8 metros "ESPECIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO: Normas = NBR 7821 (ABNT)/API 650. Pressão do Projeto = ATM. Temperatura do Projeto = AMB. Densidade do líquido = 1,0 Velocidade do Vento = Conforme ABNT NBR 6123. "MATERIAIS: Aço carbono ASTM A-36, distribuídos de forma a garantir a integridade estrutural do reservatório. Estrutura: Chapas de aço carbono (ASTM A-36) de alta resistência à corrosão e de qualidade estrutural, conforme certificado da usina. Espessura das chapas do reservatório, fundo reto 5/16"=8.00mm com reforço na parte inferior, teto chapa 1/8", costado 2 anéis chapa ¼", restante com chapa 3/16=4.75mm, calculadas conforme as normas de referencias, dimensionadas de forma a garantir integridade estrutural do reservatório e quando submetidos aos esforços de carregamento. "ACESSÓRIOS: Bocal de visita no teto. Escada interna, e externa tipo marinho com proteção de guarda corpo e trava-queda. Bocais de entrada de 100 mm flangeados com conexões. Suportes com presilhas para fixação do encanamento da rede. Grade de proteção. A montagem será à base de soldagem interna e externa, com arqueamento das chapas de acordo com o diâmetro do reservatório, com reforço em toda lateral e na parte externa na união da coluna (parede vertical) com a base (fundo), com escadas interna e externa, com todas as saídas em luvas soldáveis, nas medidas e bitolas indicadas pelo cliente, tampa na parte superior (teto) para acesso a parte interna com fechamento com cadeado, escada interna, escada externa com grade de proteção do tipo guarda corpo e							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		Sistema com grade de proteção do tipo guarda corpo e plataforma de descanso em chapas expandidas. Guarda corpo no teto. Na parte inferior a 0,40 cm do fundo boca! de visita flangeado 0,60cm para inspeção e limpeza, internamente cano de PVC fixado do fundo ao teto para abastecimento, na medida indicada pelo cliente. O acabamento será feito da seguinte forma: - Na parte interna será feita preparação de superfície, para proteção quanto à ferrugem ou corrosão, sendo utilizado o seguinte procedimento: limpeza das chapas à base de desoxidante, decapante + fosfatizante e revestido com epóxi próprio para água potável, com laudo técnico. - O acabamento externo será feito através de limpeza própria e pintado totalmente à base de esmalte sintético na cor branca. Identificação da autarquia, nos dizeres "SAAE Formiga-MG" em tamanho proporcional. A fabricação e montagem do reservatório serão dentro das normas, com equipamentos adequados. "SOLDA: Procedimentos de soldagem e soldadores qualificados de acordo com a NORMA ASME IX (acompanhado fr certificado de qualificação dos soldadores). Interna e externa, qualificadas na Norma AWS A 5.18, para processo semi-automático (solda Mig) e norma AWS A 5.1 para processo manual (solda Eletrodo), utilizando arames sólidos e cobreados. "TESTES E ENSAIOS: Teste Líquido penetrante nos cruzamentos críticos de soldas, medição de espessura seca de camada de tinta. "GARANTIA: Garantia contra defeitos de fabricação de pelo menos 36 (trinta e seis) meses e por defeitos de pintura de por 12 (doze) meses. "ESCOPO DE FORNECIMENTO Caberá ao FORNECEDOR: Todo o material para a perfeita construção mecânica do reservatório; Todo o ferramental e equipamentos para a construção do mesmo; Instalação e montagem do reservatório sobre a base de concreto; Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto, fabricação e montagem; Entrega e instalação do reservatório na cidade de Formiga-MG; Projeto estrutural; Sugestão de base; Todos os equipamentos e suplementos necessários para a instalação do reservatório na base; Fornecer projeto da base para aprovação do setor de							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		Fornecer projeto da base para aprovação do setor de engenharia desta autarquia;							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 45/2022 Fornecedor: 2057 Licitação: 39/2022 - PE - A.A.VERONA & CIA LTDA Data da Homologação: 17/05/2022									
4	01-17-00143	Reservatório para agua potável tipo cilíndrico 200.000 litros	VERONA	UN	2,000	0,0000	176.000,0000	352.000,00	Venceu
		Reservatório para agua potável tipo cilíndrico vertical capacidade 200.000 litros.							
		"MEDIDAS APROXIMADAS: Diâmetro da Coluna: 3,82 metros; Altura Total: 17,7 metros. "ESPECIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO: Normas = NBR 7821 (ABNT)/API 650. Pressão do Projeto = ATM. Temperatura do Projeto = AMB. Densidade do liquido = 1,0 Velocidade do Vento = Conforme ABNT NBR 6123. "MATERIAIS: Aço carbono ASTM A-36, distribuídos de forma a garantir a integridade estrutural do reservatório. Estrutura: Chapas de aço carbono (ASTM A-36) de alta resistência à corrosão e de qualidade estrutural, conforme certificado da usina. Espessura das chapas do reservatório, fundo reto 5/16"=8.00mm com reforço na parte inferior, teto chapa 1/8", costado 2 anéis chapa ¼", restante com chapa 3/16=4.75mm, calculadas conforme as normas de referencias, dimensionadas de forma a garantir integridade estrutural do reservatório e quando submetidos aos esforços de carregamento. "ACESSÓRIOS: Bocal de visita no teto. Escada interna, e externa tipo marinho com proteção de guarda corpo e trava-queda. Bocais de entrada de 100 mm flangeados com conexões. Suportes com presilhas para fixação do encanamento da rede. Grade de proteção. A montagem será à base de soldagem interna e externa, com arqueamento das chapas de acordo com o diâmetro do reservatório, com reforço em toda lateral e na parte externa na união da coluna (parede vertical) com a base (fundo), com escadas interna e externa, com todas as saídas em luvas soldáveis, nas medidas e bitolas indicadas pelo cliente, tampa na parte superior (teto) para acesso a parte interna com fechamento com cadeado, escada interna, escada externa com grade de proteção do tipo guarda corpo e							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		Sistema com grade de proteção do tipo guarda corpo e plataforma de descanso em chapas expandidas. Guarda corpo no teto. Na parte inferior a 0,40 cm do fundo boca! de visita flangeado 0,60cm para inspeção e limpeza, internamente cano de PVC fixado do fundo ao teto para abastecimento, na medida indicada pelo cliente. O acabamento será feito da seguinte forma: - Na parte interna será feita preparação de superfície, para proteção quanto à ferrugem ou corrosão, sendo utilizado o seguinte procedimento: limpeza das chapas à base de desoxidante, decapante + fosfatizante e revestido com epóxi próprio para água potável, com laudo técnico. - O acabamento externo será feito através de limpeza própria e pintado totalmente à base de esmalte sintético na cor branca. Identificação da autarquia, nos dizeres "SAAE Formiga-MG" em tamanho proporcional. A fabricação e montagem do reservatório serão dentro das normas, com equipamentos adequados. "SOLDA: Procedimentos de soldagem e soldadores qualificados de acordo com a NORMA ASME IX (acompanhado fr certificado de qualificação dos soldadores). Interna e externa, qualificadas na Norma AWS A 5.18, para processo semi-automático (solda Mig) e norma AWS A 5.1 para processo manual (solda Eletrodo), utilizando arames sólidos e cobreados. "TESTES E ENSAIOS: Teste Líquido penetrante nos cruzamentos críticos de soldas, medição de espessura seca de camada de tinta. "GARANTIA: Garantia contra defeitos de fabricação de pelo menos 36 (trinta e seis) meses e por defeitos de pintura de por 12 (doze) meses. "ESCOPO DE FORNECIMENTO Caberá ao FORNECEDOR: Todo o material para a perfeita construção mecânica do reservatório; Todo o ferramental e equipamentos para a construção do mesmo; Instalação e montagem do reservatório sobre a base de concreto; Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto, fabricação e montagem; Entrega e instalação do reservatório na cidade de Formiga-MG; Projeto estrutural; Sugestão de base; Todos os equipamentos e suplementos necessários para a instalação do reservatório na base; Fornecer projeto da base para aprovação do setor de							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		Fornecer projeto da base para aprovação do setor de engenharia desta autarquia;							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 45/2022 Fornecedor: 2057 Licitação: 39/2022 - PE - A.A.VERONA & CIA LTDA Data da Homologação: 17/05/2022									
5	01-17-00144	Reservatório para agua potável tipo cilíndrico 300.000 litros Reservatório para agua potável tipo cilíndrico vertical capacidade 300.000 litros. "MEDIDAS APROXIMADAS: Diâmetro da Coluna: 7,64 metros; Altura Total: 6,9 metros. "ESPECIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO: Normas = NBR 7821 (ABNT)/API 650. Pressão do Projeto = ATM. Temperatura do Projeto = AMB. Densidade do liquido = 1,0 Velocidade do Vento = Conforme ABNT NBR 6123. "MATERIAIS: Aço carbono ASTM A-36, distribuídos de forma a garantir a integridade estrutural do reservatório. Estrutura: Chapas de aço carbono (ASTM A-36) de alta resistência à corrosão e de qualidade estrutural, conforme certificado da usina. Espessura das chapas do reservatório, fundo reto 5/16"=8.00mm com reforço na parte inferior, teto chapa 1/8", costado 2 anéis chapa ¼", restante com chapa 3/16=4.75mm, calculadas conforme as normas de referencias, dimensionadas de forma a garantir integridade estrutural do reservatório e quando submetidos aos esforços de carregamento. "ACESSÓRIOS: Bocal de visita no teto. Escada interna, e externa tipo marinho com proteção de guarda corpo e trava-queda. Bocais de entrada de 100 mm flangeados com conexões. Suportes com presilhas para fixação do encanamento da rede. Grade de proteção. A montagem será à base de soldagem interna e externa, com arqueamento das chapas de acordo com o diâmetro do reservatório, com reforço em toda lateral e na parte externa na união da coluna (parede vertical) com a base (fundo), com escadas interna e externa, com todas as saídas em luvas soldáveis, nas medidas e bitolas indicadas pelo cliente, tampa na parte superior (teto) para acesso a parte interna com fechamento com cadeado, escada interna, escada externa com grade de proteção do tipo guarda corpo e	VERONA	UN	2,000	0,0000	242.000,0000	484.000,00	Venceu

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		Sistema com grade de proteção do tipo guarda corpo e plataforma de descanso em chapas expandidas. Guarda corpo no teto. Na parte inferior a 0,40 cm do fundo boca! de visita flangeado 0,60cm para inspeção e limpeza, internamente cano de PVC fixado do fundo ao teto para abastecimento, na medida indicada pelo cliente. O acabamento será feito da seguinte forma: - Na parte interna será feita preparação de superfície, para proteção quanto à ferrugem ou corrosão, sendo utilizado o seguinte procedimento: limpeza das chapas à base de desoxidante, decapante + fosfatizante e revestido com epóxi próprio para água potável, com laudo técnico. - O acabamento externo será feito através de limpeza própria e pintado totalmente à base de esmalte sintético na cor branca. Identificação da autarquia, nos dizeres "SAAE Formiga-MG" em tamanho proporcional. A fabricação e montagem do reservatório serão dentro das normas, com equipamentos adequados. "SOLDA: Procedimentos de soldagem e soldadores qualificados de acordo com a NORMA ASME IX (acompanhado fr certificado de qualificação dos soldadores). Interna e externa, qualificadas na Norma AWS A 5.18, para processo semi-automático (solda Mig) e norma AWS A 5.1 para processo manual (solda Eletrodo), utilizando arames sólidos e cobreados. "TESTES E ENSAIOS: Teste Líquido penetrante nos cruzamentos críticos de soldas, medição de espessura seca de camada de tinta. "GARANTIA: Garantia contra defeitos de fabricação de pelo menos 36 (trinta e seis) meses e por defeitos de pintura de por 12 (doze) meses. "ESCOPO DE FORNECIMENTO Caberá ao FORNECEDOR: Todo o material para a perfeita construção mecânica do reservatório; Todo o ferramental e equipamentos para a construção do mesmo; Instalação e montagem do reservatório sobre a base de concreto; Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto, fabricação e montagem; Entrega e instalação do reservatório na cidade de Formiga-MG; Projeto estrutural; Sugestão de base; Todos os equipamentos e suplementos necessários para a instalação do reservatório na base;							

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		para a instalação do reservatório na base, Fornecer projeto da base para aprovação do setor de engenharia desta autarquia;							
		Total do Fornecedor ----->			12,000			1.589.800,00	

Formiga, 26 de Maio de 2022.